

Utwardzenie placu składowego na potrzeby firmy F.P.U.H. MICROSTAL Tomasz Suszka

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Utwardzenie terenu		
1.1	KNR 2-01 0209-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	2 500,0000
1.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,2700
1.3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	405,0000
1.4	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	2 700,0000
1.5	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 30	m2	2 700,0000
1.6	KNR 2-31 0309-02	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2 700,0000
1.7	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	528,0000